


## Заделка под уровнем земли



Drysulation

DS 02.2.12

### ВНИМАНИЕ

1. Dryvit рекомендует, чтобы фасад на уровне первого этажа, а также в местах, подверженных механическим повреждениям или с повышенной нагрузкой был укреплен с помощью сетки Panzer, а затем Standard. Расположение этих мест должно быть указано в проектной документации.

2. Слой пенополистирола под грунтом клеить сплошным слоем клеящей массы Dryflex толщиной 3 мм. Слой Dryflex 3 мм должен быть равномерно уложен между кладкой фундамента/полистиролом.

3. Базовый слой Dryflex должен иметь толщину 6 мм. Его следует укладывать в два слоя по 3 мм. Во внутреннем слое следует утопить армирующую сетку Panzer.

Проектировщик несет полную ответственность за проект, техническое описание и документацию строительных работ, в которых используются материалы Dryvit. Различные системы должны быть согласованы с местным законодательством. Вышеуказанные конструктивные детали должны служить только в качестве вспомогательных при проектировании. Dryvit не несет никакой ответственности за их применение в отдельных проектах Dryvit оставляет за собой право на изменение вышеуказанных деталей. Для получения новейшей информации просим обращаться в фирму Dryvit.